

异议答复公示

招标项目及标段名称	万源市城乡供水一体化工程建设项目施工一、二、三标段
异议内容 1	1. 请明确投标文件“六、已标价工程量清单”的具体格式要求。水利工程是按照招标工程量清单格式上报？还是按照转换工具手册中的水利投标报表上报？市政工程是按照招标工程量清单格式上报？还是有其他格式要求？请明确具体需要哪些表格及表格名称。2. 工程量清单中的“暂列金额明细表”中列项有 1、安全文明施工费及规费、2、规费。请明确，投标报价时，“总价措施项目清单计价表”中的安全文明施工费是否还需要报价？
答复 1	1. 已标价工程量清单的具体格式要求分别执行各行业的计价的有关要求；2. 市政项目的安全文明施工费、规费按工程量清单中的“暂列金额明细表”中的明细如实填报，安全文明施工费、规费均不再次计取，否则不通过评审；结算时按相关计价政策进行计取。
异议内容 2	请问联合体以哪项资质为联合体牵头人，以哪个资质为联合体成员？
答复 2	请按招标文件执行。
异议内容 3	招标文件“7.3.1 履约担保”中“2、投标最高限价:173229100.00 元(其中:市政基础设施为 42055042.06 元);其中:暂列金额/元;规费/元;安全文明施工费/元;材料(工程设备)暂估价/元,专业工程暂估价:/元。税金计取按现行相关法规执行”;清单中暂列金额、规费、安全文明施工费均有金额。请明确,评标价的计算是以招标文件还是以清单金额为准?
答复 3	工程量清单是招标文件的重要组成部份,请按招标文件(包括工程量清单、施工图、澄清文件)执行。
异议内容 4	招标文件第八章投标文件格式中资格审查文件目录序号与对应标题序号对不上,目录为(二、授权委托书,三、联合体协议书,四、投标保证金,五、与标价工程量清单,六、施工组织设计、七、项目管理机构),正文为(三、授权委托书,四、联合体协议书,五、投标保证金,六、与标价工程量清单,七、施工组织设计、七、项目管理机构),序号排列不一致。请问以否需要改动?
答复 4	请按招标文件执行。
异议内容 5	清单中仅有《永久边坡支护标准图》,但图纸中水厂清水池基坑深度约 7m,回收水池、中和池、调节池等基坑深度约 4m,为了保证施工安全,能否明确临时基坑支护设计图、并补充相应清单项
答复 5	请按招标文件(包括工程量清单、施工图、澄清文件)执行。
异议内容 6	(一)招标清单格式问题贵方提供的工程量清单为 600 余页的 PDF 手输文本,存在以下弊端:数据无法直接引用:投标人需手动逐条录入,耗时巨大且易出错;核对困难:无法通过公式校验工程量计算逻辑,增加漏项、重复计算风险;违背电子化招投标趋势:不符合《电子招标投标办法》对数据可交互性的要求。质疑请求:请贵方提供结构化电子版清单(如 EXCEL 格式),确保数据可编辑、可校验。(二)经比对,招标清单中多项费用

	与招标文件约定不符，例如招标文件上表述规费、暂列金、安全生产费均不存在，但工程量清单内容已明确规费等费用的明细。上述费用属于不可竞争性费用，矛盾将导致各投标人报价基础不一致，评审价计算公式无法核算出招标评审价，不具备参考意义。（三）：水利工程增值税工程量巨大，自主报价还是理解为单价为1元总计为固定金额
答复6	请按招标文件执行。
异议内容7	1. 黑宝山水厂净水工程土建工程综合设备房的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，外墙3、内墙2、顶棚2、踢脚2-3、地面2、地面4；地面3、内墙1、顶棚1、踢脚1、屋面1、屋面2、外墙1、外墙2、清单中做法与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？ 2. 大竹河水厂净水工程土建工程综合楼的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，外墙1、天棚3。楼地面清单与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？ 3. 为了便于编制总进度计划，能否拟定开、竣工日期？现场征拆是否全部完成？征拆是否会影响各片区施工内容会分批次施工，还是可以同时施工？ 4. 清单中水保内容，只有铺设草皮一项，没有树木类绿植，请明确树木类绿植是否需要补充清单或是否在本次招标范围？另外，框格防护中是否采用喷播草种，如需则需要补充喷播草种清单。 5. 由于管线线路较长，途中会遇到各种复杂路段，施工前可能涉及到场地平整、局部拆改（绿植等其他建构筑物拆改），修建临时便道、便桥、过河围堰等情况。由于该项体量较大、投入较大，招标清单中未见此部分内容，请明确是否在本次招标范围？是否中标进场后，据实签证结算？ 6. 在《水厂总图工程土建工程市政工程》清单表中，缺少便道便桥具体工程数量，能否明确？“进场道路”项是否为临时便道？23、本次招标范围能否明确各片区新建或改建水厂的数量（图纸中未找到白沙片区水厂图纸）？ 7. 挡土墙、框格防护、浆砌片石等防护工程的具体工程数量、位置能否明确？ 8. 由于设备品牌未明确，设备型号、参数对报价影响较大，为了尽量报价准确，能否将专业设备部分列入暂估价，进场后根据品牌、参数据实核准价格后计入结算价？ 9. 为了使用新点转换工具，请提供格式为**.SEZB的清单，及对应的excel文件，供投标人使用。
答复7	1. 原提供控制价水土保持中均有完整项； 2. 修建临时便道、便桥、过河围堰等内容均为临时工程措施，均包含在对应一般项目及施工导流和水流控制工程对应项目中（原提供控制价包含在一般项目及施工导流工程对应项中）； 3. 进场道路均为永久工程，详见对应图纸，临时便道、便桥过河堰等均为施工临时工程，均纳入一般项目的施工交通项中，施工临时道路等由承包人自行设计实施；

	4. 招标范围内不包含白沙水厂； 5. 挡土墙、框格防护、浆砌片石等防护工程的具体工程使用位置及工程量复核详见各片区水厂对应图纸； 6. 其余事项请按招标文件（包括工程量清单、施工图、澄清文件）执行。
异议内容 8	1. 能否提供清单能够编辑的 EXCEL 版本一份？ 2. 能否提供一份能导入清单至新点投标制作软件的文件一份？ 3. 白沙区的输水工程中减压池部分的“土方填筑”清单工程量为 0，该位置是否需要回填？ 4. 各片区泵站、阀井、减压池、水井等部位的土方开挖、回填运距没有或者很小（不超过 60m），施工现场是否满足就近弃土或者取土回填的条件？ 5. 紫溪乡水厂净水设备间没有相关清单，是否属于招标内容？ 6. 根据紫溪乡挡水堰的大样图，管道需穿过挡水堰，是否需要保护加固措施？挡水堰是否以素混凝土浇筑，不设置钢筋？ 7. 大竹河片区泵站图纸是一体化泵站基础图，取水工程和配水工程的泵站是否都采用此图纸？取水工程和配水工程泵站的清单不一致，需提供各自的施工图纸； 8. 大竹河片区水厂边坡喷锚支护没有清单； 9. “蜂桶泵站及压力钢管图 SCD49064-SG-48-0901_合并”图中蜂桶二级泵站场坪平面图的 1-1 剖面图中显示边坡需锚杆支护，但清单中仅有锚筋的清单，未见钻孔注浆等工序清单，是否综合考虑在锚筋中？该部位排水孔清单缺失 10. 各片区集水井、阀井、水井有清单工程量，但是未见相关图纸，需补充图纸 11. 大竹河水厂进场道路、场内道路做法未提供图纸，请问清单编制依据是什么？ 12. 大竹河水厂、黑宝山水厂没有平整场地的清单，该工作内容是否不含在招标内容中？ 13. 大竹河水厂净水工程土建工程送水泵房及变配电间的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，例如屋面 2、外墙 3、地面 2、内墙 2、顶棚 2、踢脚 2-4。顶棚 1、踢脚 1、屋面 1 清单中做法与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？ 14. 大竹河水厂净水工程土建工程综合设备房的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，内墙 2、顶棚 2、踢脚 2-3、地面 2、地面 4；顶棚 1、踢脚 1、屋面 1、屋面 2、外墙 1、外墙 3、外墙 2、清单中做法与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？ 15. 大竹河水厂净水工程土建工程综合楼的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，外墙 1、天棚 3。楼地面清单与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？ 16. 黑宝山水厂净水工程土建工程送水泵房及变配电间的建筑图中有的做法清单未列项的是否不包含此次招标中，例如屋面 2、外墙 3、地面 2、内墙 2、顶棚 2、踢脚 2、踢脚 4；顶棚 1、踢脚 1、踢脚 3、屋面 1 清单中做法与建筑图中措施表不一致，以哪版为准？



答复 8	1. 项目未设置弃渣场，施工现场能具备沿管线就分段近弃土及回填件； 2. 紫溪乡净水厂设备间为一体化净水处理设备整套配备； 3. 紫溪乡挡水堰用于集水后自流输水至水厂，直接埋置满足取水即可，无需保护加固措施，挡水堰为素混凝土结构； 4. 大竹河片区取水采用浮筒泵+真空泵，取水工程及配水工程泵站均采用一体化泵站，均按一体化泵站基础标准图实施； 5. 大竹河片区水厂不涉及边坡喷锚支护； 6. 喷锚支护钻孔注浆等均综合考虑在喷锚混凝土单价中； 7. 各片区阀井、集水井等详见：管线开挖及小件标准图； 8. 大竹河水厂进场道路图纸详见：交通桥预制板一般构造图； 9. 水厂不单独进行单独场坪整理，包含在水厂开挖回填工程量中；13-18. 都包含在此次招标中，各种做法均以最终建筑图中的措施表为准。 10. 其余事项请按招标文件（包括工程量清单、施工图、澄清文件）执行。
异议内容 9	1. 达州市公共资源交易中心报名界面显示工期为 548 天，招标文件工期为 450 天，以谁为准？该投标文件上传部分，未分小节，总投标文件不能超过 100M, 完全不能满足需要，建议将上传文件部分分小节或者申请扩容。 2. 主要人员简历表中编制注：要求项目负责人应附建造师证、身份证、职称证、养老保险原件扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书原件扫描件；技术负责人应附身份证、职称证、社保缴费证明原件扫描件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明原件扫描件；请问项目经理未作职称要求，可否不提供职称证书；技术负责人具备与项目负责人要求相同的专业和等级的建造师是否只提供建造师注册证书，不再提供职称证书。 3. 联合体协议书中，要求每个联合体成员都应提供授权委托书，由于成员单位委托的非本单位人员，请问各联合体成员单位是否也按照招标文件格式提供委托书，还是另外提供联合体委托书模板（例如四川省招标文件范本中）。 4. “资格审查资料”规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况，联合体的每一成员都应提供。由于招标文件格式中不存在成员单位表格格式，请问可否增加“（一）投标人基本情况表（成员单位）”（例如四川省招标文件范本中的板块），若自行添加是否违背招标文件格式要求。
答复 9	请按招标文件执行。
异议内容 10	1. 201 国道片真空泵房，项目编码 500201034104 虹吸式取水泵站未标明泵站形式、泵站尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确？ 2. 茶垭支管，项目编码 500201034185 一体化泵站未标明泵站形式、泵站尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确？
答复 10	1. 210 国道片真空泵房为一体化泵站，整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（按照水利水电项目招标文件编制的相关要求，万源市城



	乡供水一体化工程建设项目招标文件的技术部分应包含招标工程量清单及清单对应的设备技术文件，技术文件主要对清单中所列设备的材质、性能要求、生产工艺等方面提出了具体规定）； 2. 茶垭支管一体化泵站需整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（同上）；
异议内容 11	1. 白沙左支管加压泵站项目编码 500202009116 一体化泵站未标明泵站形式、泵站尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确 2. 项目编码 500201034060 取水 2 级一体化泵站，次泵站是由 1 级提水泵站打至 2 级泵站是否需要水池或水箱，清单中未标明泵站形式、取水方式、是否需要泵站水箱及泵房尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单、技术要求，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确？ 3. 大竹河片区一体化泵站项目编码 500201003164、500201003165、500201003166、500201003167、500201003168、500201003169 一体化泵站，未标明泵房形式、取水方式、泵房尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单、技术要求，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确？
答复 11	1. 白沙左支管加压泵站为一体化泵站，整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（同答复 10）； 2. 1 级提水后采用一体化加压泵站，需整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（同答复 10）； 3. 大竹河片区一体化泵站需整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（同答复 10）；
异议内容 12	1. 竹峪片区一体化泵站设备采购工程项目编码 500101113197、500101114198、500101115199、500101116200、500101117201、500101118202、500101119203、500101120204 一体化泵站未标明泵房形式、取水方式、泵房尺寸大小、只有水泵参数没有详细配置清单，是否需要配管路、阀门、控制柜（包括控制方式）及泵房内部设施布置清单，设备品牌、材质要求、压力等级、结构形式等请明确？
答复 12	1. 竹峪片区一体化泵站需整体配备满足对应清单项水泵运行的相应设备设施（同答复 10）；
潜在投标人提出的其他内容不属于对招标文件的异议（如有）	
招标人签字或盖章	