

异议答复公示

磷石膏综合利用联产水泥缓凝剂项目 (项目名称) 设计施工总

招标项目

承包 设计施工总承包 标段



异议1

九、技术经济 1、招标文件要求“投标人应按照招标文件的要求和《四川省住房和城乡建设厅关于四川省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包合同计价的指导意见》的规定提交价格清单。”（详见下图），但《指导意见》列出的清单格式，安装部分“设备购置费及安装工程费项目/价格清单”并未单列材料费，考虑到招标文件对材料费单独限价，故直接使用该清单格式无法单独统计材料费合价，请招标方明确报价清单表格式。 2、《投标人须知前附表增加条款表》“竣工结算办法-结算工程量认定”中描述“投标报价工程量清单中未实施的分部分项，不予结算”，在满足使用及规范要求的前提下，若由于深化设计，材料的规格型号大小、阀门类型发生调整，导致投标报价清单原类型缺项，作为总价合同，该部分是否应不做扣减，参与结算？

答复

1、招标人提供仅供参考的预算总表、分表格式文件及分部分项工程量清单（投标方需按招标文件要求和初步设计文件自行组价和核算工程量）
2、由于深化设计，材料的规格型号大小、阀门类型发生调整，只是材料优化，但施工内容还是要实施，属于已实施范围，参与结算。

异议2

一、技术文件 1、招标文件中未提及技术文件“承包人实施方案”及“承包人建议书”评审方式为明标或暗标，请明确是采用明标还是暗标方式。 二、工艺专业 1、设备表中1#胶带机卸料漏斗V10320、2#胶带机卸料漏斗V10322两台设备的尺寸11000×800×5000mm不符合实际安装情况，请确定是否正确？ 三、土建专业 1、初步设计说明中要求屋面设置防坠落措施，图纸中未设置。请明确是否设置防坠落措施。 四、电气专业 1、系统图上高压进线电缆型号为ZC-YJV-10kV-3×240，材料表上是YJV22-10kV-3×185，以哪个为准？ 2、20103#带式输送机附近设置一座胶带变电所，但图纸中未见有相关变电所的位置及建筑大小？请明确变电所设置的位置是在几号转运楼？该变电所的架空进线是否在此次报价范围内？长度多少？ 五、自控专业 1、总图中未见终端再浆槽区域，请明确4#远程I/O站总图位置。 2、DCS系统远程I/O站安装位置请明确是否露天安装。 六、设备专业 1、钢衬胶设备初步设计写的胶板材料是PE塑料，请问是衬预硫化丁基橡胶板还是PE塑料？ 七、给排水专业 1、本项目生活水供水管来自厂区外DN100生活水管，请招标方核实室外生活水管网是否为环状管网？ 八、采购 1、浓密机短名单有三家：江苏新宏大，淮北中芬，江苏胜开尔；请明确浓密机成套定型设备的供货是否只包含浓密机转耙的采购。 2、招标文件中规定的供应商名单基本为3家，实际招采过程中若有1、2家未参与投标则会造成流标或需重新挂网招标，影响项目工期；建议将招标文件中规定的供应商名单增补为5家！

答复	1、评审方式按招标文件执行 2、1#胶带机卸料漏斗V10320、2#胶带机卸料漏斗V10322尺寸为1100×800×5000mm。 3、屋面需要设置屋面防坠落措施。初设图纸中不体现，待施工图设计补充。 4、①以材料表为准，②胶带变电所预计布置在长输2# 转运站附近，按箱式变电站设计。架空线路初步设计进线按200m设计。 5、各远程I/O站非露天安装。均放置在就近的电气配电间内。 6、钢衬胶设备衬预硫化丁基橡胶板。 7、本项目招标人提供一个厂区生活供水接口，未考虑外部环状网。 8、招标技术规格书中包括了浓密机的转耙、消泡槽、和池体所有内容，投标单位可根据本单位投标规划，浓密机池体或采用施工单位施工安装的方式，也可整体采购。供应商名单不增补。
异议3	标文件挂网附件中的不含概算部分资料，能否提供完整的概算资料，包含概算总表，概算分表或综合单价分析表。
答复	不提供完整概算资料，招标人提供招标格式及招标工程量清单（招标格式及招标工程量清单仅作参考）。
招标人盖章	