

工程量清单

建设项目名称：石桥铺镇汤家营村洞子口便民桥“8.8”特大洪灾排危重建工程

序号	工程名称	单位	工程量	合价（元）	单价（元）
1	购买安装500mm混凝土排水管	m	20 / 1		
2	临时筑岛	m3	144		
3	临时电力线路	m	200		
4	C25商品混凝土桥台基础	m3	64.14		
5	挖基土方	m3	290.7		
6	挖基石方	m3	156.7		
7	抽水	台班	40		
8	围堰	m	40		
9	C25商品混凝土台身	m3	149.74		
10	C30商品混凝土台帽（含钢筋）	m3	3.9		
11	C30商品混凝土挡块（含钢筋）	m3	0.18		
12	C30商品混凝土背墙铺装（含钢筋）	m3	8.26		
13	C40商品混凝土矩形板（含钢筋）	m3	13.16		
14	支架	m2	14.1		
15	支架预压	m3	15.8		
16	C40商品混凝土铺装（含钢筋）	m3	3.2		
17	油毛毡支座	m2	7.15		
18	沥青麻絮伸缩缝	m	11		
19	桥梁混凝土防撞护栏	m	22		
20	泄水管	m	4.5		
21	防震锚栓	t	0.0375		
22	桥梁标识牌	套	1		
23	道口警示	个	8		
24	引道路基填土	m3	200		
25	引道20cmC30砼面层	m2	200		
26	引道10cm碎石调平垫层	m2	200		
27	60cm片石换填	m2	50		
28	河床海底铺砌（20cm厚C20混凝土支架垫层）	m3	14.4		
29	30cm厚基础垫层填小片石	m3	7.5		
30	现浇C20片石混凝土挡土墙	m3	42.8		
31	挡墙挖基土方	m3	21.2		
32	挡墙碎石反滤层	m3	16.4		
33	安全生产费	项	1		
34	暂列金	项	1	10800.23	10800.23
	第一部分合计	桥长米	11.02		

编制：

复核：



扫描全能王 创建